

Obra  
Orçamento Projeto de Reforma da Câmara Municipal de Nova  
Andradina - MS

Bancos  
SINAPI - 08/2023 -  
Mato Grosso do Sul

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Contrato	Total Contrato	REPROGRAMAÇÃO	QTDE A ACRESCENTAR	Valor de Acréscimo	QTDE a Decrescer	Valor a Decréscimo	Preço Unitário	Total Com As Alterações Solicitadas pela camara
<b>1</b>			<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>			<b>5.108,32</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5108,32</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,000	2480,960	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,12	2480,96
1.2	PMNA 401	Próprio	ALUGUEL DE CONTAINER	MÊS	2,000	1414,060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,03	1414,06
1.3	17	Próprio	CAÇAMBA	UN	10,000	1213,300	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	1213,30
<b>3</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>			<b>20.017,24</b>			<b>117,51</b>		<b>-1.669,00</b>		<b>18465,75</b>
3.1	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	117,450	2,00	1,00	117,45	0,00	0,00	117,45	234,90
3.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,000	1030,800	13,00	0,00	0,00	-2,00	-137,44	68,72	893,36
3.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,000	1806,610	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	1.806,61
3.4	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	1422,340	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,17	1.422,34
3.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,000	725,230	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	725,23
3.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,000	949,430	17,00	0,00	0,00	-2,00	-99,94	49,97	849,49
3.7	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,000	5445,020	17,00	0,00	0,00	-2,00	-573,16	286,58	4.871,86
3.8	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	858,460	0,00	0,00	0,00	-2,00	-858,46	429,23	0,00
3.9	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,000	165,360	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	165,36
3.10	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	11,000	671,550	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	671,55
3.11	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	8,000	112,800	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	112,80
3.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,000	751,300	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	751,30
3.13	104061	SINAPI	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022	M	6,000	104,760	6,00	0,00	0,06	0,00	0,00	17,46	104,82
3.14	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	17,000	5106,630	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,39	5.106,63
3.15	PMNA 383	Próprio	DUCHA HIGIENICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,000	749,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	749,50
<b>4</b>			<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADA</b>			<b>5.812,70</b>			<b>12.362,43</b>		<b>0,00</b>		<b>17266,69</b>
4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,000	178,080	34,00	18,00	200,34	0,00	0,00	11,13	378,42
4.2	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,000	154,090	35,00	16,00	129,76	0,00	0,00	8,11	283,85
4.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,000	210,750	45,07	20,07	169,19	0,00	0,00	8,43	379,94
4.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	156,820	3246,170	426,08	269,26	5.573,64	0,00	0,00	20,70	8.819,81
4.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	96,030	454,220	0,00	0,00	454,22	96,03	0,00	4,73	0,00
4.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,000	1,380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
4.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,000	5,900	6,00	1,00	1,18	0,00	0,00	1,18	7,08
4.8	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,850	66,990	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	66,99
4.9	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,000	596,880	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	596,88
4.10	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,000	477,840	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	477,84
4.11	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	40,000	420,400	595,10	555,10	5.834,10	0,00	0,00	10,51	6.254,50
<b>5</b>			<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>			<b>48.916,19</b>			<b>10.181,54</b>		<b>-6.366,15</b>		<b>52731,59</b>
5.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	107,500	6366,150	0,00	0,00	0,00	-107,50	-6.366,15	59,22	0,00
5.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	72,680	8129,250	85,87	13,19	1.474,85	0,00	0,00	111,85	9.604,11
5.4	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	3,000	1389,510	20,32	17,32	8.022,10	0,00	0,00	463,17	9.411,61
5.5	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,000	78,400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	78,40

5.6	87775	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	10,000	511,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	511,00
5.7	98697	SINAPI	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	1,000	84,380	2,50	1,50	126,57	0,00	0,00	84,38	210,95
5.8	PMNA 207	Próprio	REJUNTE CIMENTÍCIO, COR A DEFINIDA COM GESTOR DA OBRA	M²	20,000	81,600	58,73	38,73	158,01	0,00	0,00	4,08	239,61
5.9	101745	SINAPI	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020	m²	150,000	30748,500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	30.748,50
5.10	85371	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	m²	300,000	1107,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	1.107,00
5.11	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	40,000	420,400	78,06	38,06	400,01	0,00	0,00	10,51	820,41
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			<b>9.699,18</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9699,18</b>
6.1	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	297,900	6702,750	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	6.702,75
6.2	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,700	1214,340	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	1.214,34
6.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,000	97,380	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	97,38
6.4	12147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	55,000	675,950	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	675,95
6.5	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,000	104,760	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	104,76
6.6	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	40,000	798,400	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	798,40
6.7	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	24,000	105,600	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	105,60
<b>7</b>			<b>FORRO GESSO</b>			<b>9.350,36</b>			<b>1.042,57</b>		<b>0,00</b>		<b>10392,93</b>
7.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023.PS	m²	96,030	7559,480	105,09	9,06	713,20	0,00	0,00	78,72	8.272,68
7.3	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,000	1769,950	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	1.769,95
7.4	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	7,000	20,930	117,16	110,16	329,37	0,00	0,00	2,99	350,30
<b>8</b>			<b>PORTAS</b>			<b>10.981,86</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10981,86</b>
8.1	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,000	3718,400	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	3.718,40
8.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,000	3722,600	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,26	3.722,60
8.3	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,000	2722,560	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,32	2.722,56
8.4	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	35,000	818,300	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	818,30
<b>9</b>			<b>LIMPEZA</b>			<b>358,77</b>			<b>33,31</b>		<b>0,00</b>		<b>392,08</b>
9.1	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	15,000	234,750	16,56	1,56	24,41	0,00	0,00	15,65	250,16
9.2	99813	SINAPI	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	18,000	16,020	28,00	10,00	8,90	0,00	0,00	0,89	24,92
9.3	3	SINAPI	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	8,000	108,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	108,00
<b>10</b>			<b>ACESSÓRIOS</b>			<b>2.898,37</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2898,37</b>
10.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,000	2038,560	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88	2.038,56
10.3	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000	97,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	97,00
10.4	21059	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	2,000	123,620	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	123,62
10.5	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,000	149,210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	149,21
10.6	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	1,000	489,980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,98	489,98
<b>11</b>			<b>PINTURA</b>			<b>67.607,65</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>67607,65</b>
11.1	PMNA 292	Próprio	LIXAMENTO DE TETO PARA RECEBIMENTO DE FUNDO SELADOR E PINTURA	M²	754,660	2837,520	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	2.837,52
11.2	PMNA 50	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE FUNDO SELADOR E PINTURA	M²	1200,000	2064,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	2.064,00
11.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	754,660	3418,600	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	3.418,60
11.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1200,000	4404,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	4.404,00
11.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1954,660	33835,160	1.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	33.835,16
11.6	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	754,660	8935,170	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	8.935,17
11.7	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1200,000	11664,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	11.664,00
11.8	75889	SINAPI	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	20,000	449,200	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	449,20
<b>12</b>			<b>INSTALACOES HIDRAULICA</b>			<b>1.079,13</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1079,13</b>

12.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,000	437,160	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,16	437,16
12.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	21,940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,94
12.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	90,850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	90,85
12.5	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,000	137,560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56
12.6	72544	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,000	82,920	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	82,92
12.7	74165/002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,000	308,700	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	308,70
13			<b>TELHADO</b>			<b>1.275,00</b>			<b>8.500,00</b>		<b>0,00</b>			<b>9775</b>
13.1	PMNA 438	Próprio	COLOCAÇÃO DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA EM EMENDAS DE TELHAS (RECOBRIMENTO)	M	300,000	1275,000	2.300,00	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4,25	9.775,00
14			<b>MANUTENÇÃO E CORREÇÃO</b>			<b>4.350,51</b>			<b>1.242,82</b>		<b>0,00</b>			<b>5693,33</b>
14.1	PMNA 263	Próprio	RASGO EM ALVENARIA PARA CORREÇÃO DE TRINCAS NAS PAREDES DIÂMETROS MAIORES QUE 05 CM E MENORES OU IGUAIS A 25 CM.	M	3,000	202,260	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	202,26
14.2	89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,000	47,050	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05
14.3	88273	SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,000	2327,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	2.327,00
14.4	34666	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	20,000	1774,200	34,01	14,01	1.242,82	0,00	0,00	0,00	88,71	3.017,02
15			<b>DIVISÓRIAS</b>			<b>2.344,72</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>2344,72</b>
15.1	34745	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PANEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	m²	11,400	1923,520	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,73	1.923,52
15.2	12868	SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	H	24,000	421,200	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	421,20
<b>Total Geral</b>						<b>189.800,00</b>			<b>33.480,12</b>		<b>-8.035,15</b>			

aditivo para serviços editados 25.444,97

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Contrato	Total Contrato	REPROGRAMAÇÃO	QTDE A ACRESCENTAR	Valor de Acréscimo	QTDE a Decrescer	Valor a Decréscimo	Preço Unitário	Total
16			<b>SERVICOS EXTRA CONTRATUAS</b>			<b>0,00</b>			<b>69.394,86</b>		<b>0,00</b>		<b>69.394,86</b>
16.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	0,000	0,000	348,02	348,02	23.125,80	0,00	0,00	66,45	23.125,80
16.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,000	0,000	78,06	78,06	1.650,96	0,00	0,00	21,15	1.650,96
16.3	2401001000	SED	ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITÁRIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR	UN	0,000	0,000	2,00	2,00	493,26	0,00	0,00	246,63	493,26
16.4	2401001010	SSD	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA REF. L.510.17 COM COLUNA SUSPensa REF. C.510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VÁLVULA, SIFÃO, ENGATES CROMADOS	UN	0,000	0,000	2,00	2,00	4.243,16	0,00	0,00	2.121,58	4.243,16
16.5	2401001017	SSD	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF.00490706 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	0,000	0,000	2,00	2,00	2.548,38	0,00	0,00	1.274,19	2.548,38
16.6	42408	SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	0,000	0,000	1.596,00	1.596,00	993,73	0,00	0,00	0,62	993,73
16.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (ONCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,000	0,000	10,00	10,00	192,30	0,00	0,00	19,23	192,30
16.8		Mercado	Encabecamento das Portas de Banheiros	UN	0,000	0,000	10,00	10,00	1.010,20	0,00	0,00	101,02	1.010,20
16.9	34667	SINAPI	Chapa De Mdf Branco Liso 1 Face, E = 6 Mm, De *2,75 X 1,85* M	m²	0,000	0,000	39,44	39,44	1.187,53	0,00	0,00	30,11	1.187,53
16.10	39634	SINAPI	Fita Adesiva Anticorrosiva De Pvc Flexível, Cor Preta, Para Protecão Tubulacão, 50 Mm X 30 M (L X C), E= *0,25* Mm	m²	0,000	0,000	49,60	49,60	427,55	0,00	0,00	8,62	427,55
16.11	100705	SINAPI	Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019	UN	0,000	0,000	10,00	10,00	827,20	0,00	0,00	82,72	827,20
16.12	94229	SINAPI	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	0,000	0,000	16,00	16,00	2.709,44	0,00	0,00	169,34	2.709,44
16.13	adaptado	SINAPI	Retirada E Recolocação De Telha Zincada, Com Até Duas Águas, Incluso Içamento. AF_07/2019	H	0,000	0,000	16,00	16,00	215,04	0,00	0,00	13,44	215,04
16.14		Mercado	Retirada Transporte E Recolocação De Cadeiras Do Plenário	H	0,000	0,000	91,00	91,00	481,39	0,00	0,00	5,29	481,39
16.15		Mercado	Retirada - Higienização, Limpeza e Recolocação de Ar Condicionado de 60.000 BTU	UN	0,000	0,000	5,00	5,00	8.116,60	0,00	0,00	1.623,32	8.116,60
16.16		Mercado	Retirada de Ar Condicionado de 60.000 BTU	UN	0,000	0,000	2,00	2,00	2.333,32	0,00	0,00	1.166,66	2.333,32
16.17		Mercado	Retirada , Higienização, Limpeza e Recolocação de Ar Condicionado de 24.000 BTU	UN	0,000	0,000	1,00	1,00	829,87	0,00	0,00	829,87	829,87
16.18		Mercado	Retirada , Higienização, Limpeza e Recolocação de Ar Condicionado de 9.000 a 12.000 BTU	UN	0,000	0,000	18,00	18,00	10.259,82	0,00	0,00	569,99	10.259,82
16.19	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Para instalação de apoios nos banheiros PCD (masculino e feminino)	h	0,000	0,000	16,00	16,00	386,24	0,00	0,00	24,14	386,24
16.20	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,000	0,000	1.255,80	1.255,80	5.249,24	0,00	0,00	4,18	5.249,24
16.21	PMNA 49	Próprio	BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES	m²	0,000	0,000	1,75	1,75	1.704,99	0,00	0,00	974,28	1.704,99
16.22	104640	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	m²	0,000	0,000	16,77	16,77	240,31	0,00	0,00	14,33	240,31
16.23	PNMA 292	Próprio	LIXAMENTO DE TETO PARA RECEBIMENTO DE FUNDO SELADOR E PINTURA	m²	0,000	0,000	16,77	16,77	76,47	0,00	0,00	4,56	76,47
16.24	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	0,000	0,000	16,77	16,77	92,06	0,00	0,00	5,49	92,06
<b>Total Geral</b>									<b>69.394,86</b>		<b>0,00</b>		<b>69.394,86</b>

Aditivo serviços extras

69.394,86

0,00

69.394,86

total geral do contrato	189.800,00
Valor Aditivo=	94.839,83
Valor do Contrato + Aditivo serviços editados + aditivos serviços extras	284.639,83

<p>A Conquiste Engenharia recomenda à Câmara Municipal de Nova Andradina o pagamento do montante adicional até a presente data, uma vez que foram considerados apenas os valores devidamente embasados. A inclusão no valor está condicionada à fundamentação correta dos itens, sendo que aqueles não devidamente justificados ou considerados improcedentes foram excluídos. Além disso, os itens nos quais as quantidades não estão conforme a solicitação foram ajustados de acordo com as quantidades corretas. As justificativas detalhadas encontram-se no documento de análise, enviado concomitantemente com esta tabela.</p>	Valor inicial do contrato
	R\$ 189.800,00
	Valor do aditivo
	R\$ 94.839,83
	valor total (inicial + aditivo)
	R\$ 284.639,83